

หรือผนัง คสล. ยาว 30 เมตร กว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผนังทึบไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร

26 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างพงษ์กนตสิงห์ บริเวณบ้านนางวินิต - นายสถิน จุลอมร หมู่ที่ 2								
1	เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	133.00	ท่อน	60.00	7,980.00	50.00	6,650.00	14,630.00	
2	วัสดุถม (ดินลูกรัง)	480.00	ลบ.ม.	215.00	103,200.00	25.00	12,000.00	115,200.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 Ksc)	30.00	ลบ.ม.	1,682.24	50,467.20	306.00	9,180.00	59,647.20	
4	แม่แบบ	130.00	ลบ.ฟ.	532.71	69,252.30	-	-	69,252.30	
5	ไม้ค้ำ	39.00	ลบ.ฟ.	532.71	20,775.69	-	-	20,775.69	
6	ประกอบไม้แบบ	179.00	ตร.ม.	-	-	133.00	23,807.00	23,807.00	
7	ตะปู	44.00	กก.	51.40	2,261.60	-	-	2,261.60	
8	เหล็ก RB6 mm (2.22 กก. / เส้น)	397.00	กก.	25.26	10,028.22	3.40	1,349.80	11,378.02	
9	เหล็ก RB12 mm (8.88 กก. / เส้น)	799.00	กก.	22.36	17,865.64	3.40	2,716.60	20,582.24	
10	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	84.00	ตร.ม.	30.00	2,520.00	5.00	420.00	2,940.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	43.93	1,581.48	-	-	1,581.48	
	ยอดยกไป							342,055.53	

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างพื้นที่งานติดตั้ง บริเวณบ้านนางวันดี - นายสถิน จุลอมร หมู่ที่ 2

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/2

ยาว 41 เมตร ความลาดเอียงกว้าง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร

พร้อมพื้นที่ คสล.ยาว 30 เมตร กว้าง 2.80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

26 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
12	เรียงหิน (หินใหญ่)	56.00	ลบ.ม.	345.00	19,320.00	-	-	19,320.00	
13	ปูนซีเมนต์	147.00	กระสอบ	133.00	19,551.00	-	-	19,551.00	
14	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม.	379.00	10,233.00	-	-	10,233.00	
15	ค่าแรงเรียงหิน	246.00	ตร.ม.	-	-	61.00	15,006.00	15,006.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							406,165.53	

หมายเหตุ เป็นเงิน 406,165.53 บาท (สี่แสนหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบลบาทสตางค์)

(ลงชื่อ)




ประมาณการ

(นายชัชวาลย์ อิมพทิล)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง