

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายวังรัก 1 - พงษ์พิศพรหม								
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	760.00	ตร.ม.	-	-	1.40	1,064.00	1,064.00	
2	ทรายหยาบ	30.00	ลบ.ม.	316.00	9,480.00	25.00	750.00	10,230.00	
3	ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	
4	ค่าประกอบไม้แบบ	152.00	เมตร	-	-	18.53	2,816.56	2,816.56	
5	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	608.00	ตร.ม.	30.00	18,240.00	5.00	3,040.00	21,280.00	
6	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	152.57	กก.	20.86	3,182.46	-	-	3,182.46	
7	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	22.30	กก.	23.55	525.17	-	-	525.17	
8	คอนกรีต 240 ksc.	91.00	ลบ.ม.	1,710.00	155,610.00		-	155,610.00	
9	ค่าปูนคอนกรีตและบ่มผิวคอนกรีต	608.00	ตร.ม.		-	19.50	11,856.00	11,856.00	
10	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	116.00	เมตร		-	22.30	2,586.80	2,586.80	
11	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	364.00	10,920.00	25.00	750.00	11,670.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							226,148.08	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 226,148.08 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง