

โครงการขยายเขตประปาสาขานาก - ไผ่หนาม ความยาว 275 เมตร
หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการขยายเขตประปาสาขานาก - ไผ่หนาม								
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	70.00	ท่อน	369.16	25,841.20	-	-	25,841.20	
2	เดินท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	275.00	เมตร	-	-	35.00	9,625.00	9,625.00	
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	66.36	132.72	-	-	132.72	
4	สามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	200.94	200.94	-	-	200.94	
5	สามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	11.00	อัน	172.90	1,901.90	-	-	1,901.90	
6	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,264.00	3,264.00	200.00	200.00	3,464.00	
7	ยี่เป็ด ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
8	ฝาปิดปลายท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00	
9	ฝาปิดปลายท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	11.00	อัน	8.41	92.51	-	-	92.51	
10	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	6.00	อัน	95.80	574.80	-	-	574.80	
11	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	11.00	อัน	8.41	92.51	-	-	92.51	
12	ข้อต่อตรงท่อ PVC ชนิดเกลียวนอก ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	120.00	240.00	-	-	240.00	
13	ผ้าพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00	-	-	50.00	
14	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	270.00	270.00	-	-	270.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							42,900.58	

หมายเหตุ เป็นเงิน 42,900.58 บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(นายชจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง