

งบการเงินที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเขยมนตร อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

9 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการขยายเขตประปาสายตลาดเสาร์ - ใต้ม่วง								
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	163.00	ท่อน	369.16	60,173.08	-	-	60,173.08	
2	เดินท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	635.00	เมตร	-	-	35.00	22,225.00	22,225.00	
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	66.36	199.08	-	-	199.08	
4	สามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	200.94	200.94	-	-	200.94	
5	สามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	14.00	อัน	172.90	2,420.60	-	-	2,420.60	
6	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	3,264.00	3,264.00	200.00	200.00	3,464.00	
7	ยี่เปิลท์ ขนาด 3 นิ้ว	1.00	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
8	ฝาปิดปลายท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00	
9	ฝาปิดปลายท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	14.00	อัน	8.41	117.74	-	-	117.74	
10	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	11.00	อัน	95.80	1,053.80	-	-	1,053.80	
11	ข้อต่อ 90 PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว	14.00	อัน	8.41	117.74	-	-	117.74	
12	ข้อต่อตรงท่อ PVC ชนิดเกลียวนอก ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	120.00	240.00	-	-	240.00	
13	ผ้าพันเกลียว	2.00	ม้วน	25.00	50.00	-	-	50.00	
14	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	270.00	540.00	-	-	540.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							91,216.98	

หมายเหตุ เป็นเงิน 91,216.98 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา