

สรุปราคากลางงานอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเลส (จุดที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานผนังกันตลิ่ง	187,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		
สรุป	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	187,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเลส (จุดที่2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	141,200.34	1.3074	184,605.32	
2	ประเภทงานชลประทาน	-			
3	ประเภทงานทาง	-			
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-			
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			187,605.32	
	คิดเป็นยอดเงินสุทธิ			187,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผนังกันตลิ่งพังและพื้นคสล.

110.00

ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

187,000.00

บาท

ค่าก่อสร้างเฉลี่ย

1,700.00

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างพรางกันตลิ่งริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเกษตร (จุดที่ 2)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

พราง ยาว 20 เมตร ความลาดเอียงกว้าง 4.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

พร้อมพื้น คลส. ยาว 20 เมตร กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลไยโยมนตร อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							140,360.34	
24	ทาสีน้ำมันทั่วไป (สีกันสนิม-สีจริง)	5	ตร.ม.		50.00		38.00	190.00	440.00
25	หัวเสา ขนาด 2 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	4	หัว		100.00		-	-	400.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							141,200.34	

หมายเหตุ เป็นเงิน 141,200.34 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นพันสองร้อยบาทสามสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายชจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง