

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายไฟไหม - นากก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	645,144.23	1.3624	878,944.50	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			881,944.50	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>881,000.00</u>	
	ตัวอักษร (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,612.00

ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

881,000.00

บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย

546.52

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายใหม่ตาม - นากก

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 403 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,612 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เหลือข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

21 กรกฎาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายใหม่ตาม - นากก								
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,612	1.65	2,659.80	1.3624	2.25	3,623.71	น้ำมัน 24.89.-
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	80	364.73	29,178.40	1.3624	496.91	39,752.65	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	403	20.60	8,301.80	1.3624	28.07	11,310.37	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,612	25.00	40,300.00	1.3624	34.06	54,904.72	
5	เหล็ก RB15 มม (13.87 กก./เส้น)	กก.	416.10	19.85	8,259.59	1.3624	27.04	11,252.86	
6	เหล็ก RB19 มม (22.30 กก./เส้น)	กก.	44.60	22.28	993.69	1.3624	30.35	1,353.80	
7	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (รูปลูกบาศก์)	ตร.ม.	1,612	307.00	494,884.00	1.3624	418.26	674,229.96	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,612	11.83	19,069.96	1.3624	16.12	25,980.91	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	320	13.20	4,224.00	1.3624	17.98	5,754.78	
10	ดินลูกรัง (ถมขยายไหล่ทาง)	ลบ.ม.	20	244.73	4,894.60	1.3624	333.42	6,668.40	
11	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	80	404.73	32,378.40	1.3624	551.40	44,112.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				645,144.23			878,944.50	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 878,944.50 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง