

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเทียน -หัวยาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	183,935.84	1.3624	250,594.19	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,594.19	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>253,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 253,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 632.50 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาห)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหัวเวียง-หัวฝายน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร เหล็กทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหัวเวียง-หัวฝายน									
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.68	672.00	1.3624	2.29	915.53	น้ำมัน 25 บ.
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	384.26	7,685.20	1.3624	523.52	10,470.32	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	25.00	10,000.00	1.3624	34.06	13,624.00	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	21.53	2,090.35	1.3624	29.33	2,847.89	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	23.97	534.53	1.3624	32.66	728.25	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	400	307.00	122,800.00	1.3624	418.26	167,302.72	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400	11.93	4,772.00	1.3624	16.25	6,501.37	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	13.65	1,037.40	1.3624	18.60	1,413.35	
10	หินคลุก (รองพื้นทาง/ไหล่ทาง) พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	36.00	407.90	14,684.40	1.3624	555.72	20,006.03	
11	ดินลูกรัง ขยายไหล่ทาง พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	52.00	247.90	12,890.80	1.3624	337.74	17,562.43	
12	ท่อ คลส. ปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ฟุตอน	6.00	784.86	4,709.16	1.3624	1,069.29	6,415.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					183,935.84			250,594.19	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 250,594.19 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ) ตรวจ

(นายขจรศักดิ์ อินทุฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง