

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี		
ชื่อโครงการ	เจาะบ่อบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบ	อบต.ไชยมนตรี		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี		
แบบ ปร.5(ก), ปร.5(ข)	จำนวน	2 ชุด	
คำนวณราคาค่าก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี	วันที่	16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลงาน		
1	ประเภทงานบ่อบาดาล	286,000.00	
2	ประเภทครุภัณฑ์	36,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	322,000.00	
	ตัวอักษร สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

แบบ ปร.4, ปร.4 (พ) จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคาค่าก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	248,400.00	-	248,400.00	(เหมา)
2	งานระบบท่อสูบน้ำบาดาล	20,150.72	1.3074	26,345.05	
3	งานไม่พิจารณาปรับราคา (ปร.4 พ)	8,940.00	-	8,940.00	
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

ราคาค่าก่อสร้าง

286,685.05

(-สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ

286,000.00

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(1)	งานเจาะบ่อบาดาล								น้ำมัน 26 บาท
1.1	งานเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร	120.00	เมตร	-	-	2,070.00	248,400.00	248,400.00	(เหมา/เมตร)
1.2	ท่อกรุบ่อ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	26.00	ฟุต						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
1.3	ท่อเจาะร่อนกรองน้ำ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5	4.00	ฟุต						ค่าดำเนินการ
1.4	ท่อตัดทะกอน PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	1.00	ฟุต						ภาษีและกำไร (Factor F) แล้ว
1.5	กรวดอัด ขนาด 3-5 มม., ดินเหนียวหรืออิฐทุบละเอียด	1.00	งาน						
1.6	ซีเมนต์บ่อ	1.00	งาน						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							248,400.00	

หมายเหตุ

คิดเป็นเงิน 248,400.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ อปต.ไชยมนตรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(2) งานระบบท่อสูบน้ำบาดาล								
2.1	ท่อส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2" ขึ้น 13.5	23.00	ท่อน	242.99	5,588.77	160.00	3,680.00	9,268.77	
2.2	เชือกและอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
2.3	อุปกรณ์ปิดปากบ่อบาดาลและท่อปากบ่อ	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	450.00	450.00	3,330.00	
2.4	สายไฟฟ้า VCT 3x1.5 มม.	100.00	ม.	31.39	3,139.00	12.00	1,200.00	4,339.00	
2.5	ท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5 (ต่อประสานท่อเดิม)	3.00	ท่อน	163.55	490.65	160.00	480.00	970.65	
2.6	วาล์วกั้นน้ำย้อนกลับทองเหลือง ขนาด 2"	1.00	ตัว	690.00	690.00	-	-	690.00	
2.7	ประตุน้ำทองเหลืองแบบบอลวาล์ว ขนาด 2"	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
2.8	น้ำยาประสานท่อ ชนิด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	295.00	295.00	-	-	295.00	
2.9	ผ้าพันเกลียว	4.00	ม้วน	25.00	100.00	-	-	100.00	
2.10	คอนกรีต 1:2:4 (240ksc.)	0.15	ลบ.ม.	2,046.00	306.90	306.00	45.90	352.80	
2.11	เหล็กเสริม RB 6 มม. (2.22 กก. / เส้น)	2.00	กก.	23.15	46.30	4.100	8.20	54.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							20,150.72	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 20,150.72 บาท (-สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์-)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

แบบ ปร.4 (ข) จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี	ค่าก่อสร้างรวม (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
1	- เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ SUBMERSIBLE	33,645.00	1.07	36,000.15	
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 V				
	เงื่อนไข				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				


ราคาก่อสร้าง 36,000.15

ราคาก่อสร้างสุทธิ 36,000.00

(-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ ชัยกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(1)	เครื่องสูบน้ำบาดาล								
1.1	เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ SUBMERSIBLE	1.00	ตัว	33,645.00	33,645.00	-	-	33,645.00	
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 V พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							33,645.00	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 33,645.00 บาท (-สามหมื่นสามพันหกกร้อยสี่สิบบ้าบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง