

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายหนองบัว - เทวดา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	263,633.98	1.3624	359,174.94	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			362,174.94	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>362,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 671.00 ตารางเมตร
 ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 362,000.00 บาท
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 539.49 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายหนองบัว - เทวดา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.2 เมตร ความยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 671 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 1 ข้าง กว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายหนองบัว - เทวดา								น้ำมัน 26 บ.
1	รื้อพื้นถนน คลส. หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	40	70.00	2,800.00	1.3624	95.37	3,814.72	ขนออก
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	32	384.26	12,296.32	1.3624	523.52	16,752.51	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	125	20.60	2,575.00	1.3624	28.07	3,508.18	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	671	25.00	16,775.00	1.3624	34.06	22,854.26	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	166.44	21.53	3,583.45	1.3624	29.33	4,882.10	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	23.97	534.53	1.3624	32.66	728.25	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	671	307.00	205,997.00	1.3624	418.26	280,650.31	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	671	11.93	8,005.03	1.3624	16.25	10,906.05	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	125	13.65	1,706.25	1.3624	18.60	2,324.60	
10	หินคลุกพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	16.00	407.90	6,526.40	1.3624	555.72	8,891.57	
11	แผ่นพลาสติกกรองพื้น คลส.	ตร.ม.	270.00	10.50	2,835.00	1.3624	14.31	3,862.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				263,633.98			359,174.94	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 359,174.94 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง