



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายหนองบัว – โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว) หมู่ที่ ๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายหนองบัว – โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว) หมู่ที่ ๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายหนองบัว – โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว) หมู่ที่ ๔ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายหนองบัว - โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	261,112.24	1.2782	333,753.67	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานทาง				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			336,753.67	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>336,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ
 โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายหนองบัว - โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว)
 ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร
 พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คลส. ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง
สถานที่ก่อสร้าง
 หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่
 12 กุมภาพันธ์ 2561
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายหนองบัว - โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว)									
1	รื้อท่อลอดเหลี่ยมเดิม	ลบ.ม.	18	500.00	9,000.00	1.2782	639.10	11,503.80	ราคาน้ำมัน
2	ดินลู	ลบ.ม.	19	17.81	338.39	1.2782	22.76	432.53	
3	ดินลูกรังพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	172	249.49	42,912.28	1.2782	318.90	54,850.48	
4	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	4	394.49	1,577.96	1.2782	504.24	2,016.95	
5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2	1,650.20	3,300.40	1.2782	2,109.29	4,218.57	
6	คอนกรีตหยาบ 1:2:4	ลบ.ม.	42	2,371.42	99,599.64	1.2782	3,031.15	127,308.26	
7	เหล็ก RB6 มม (0.222 กก./เมตร)	กก.	51.29	23.15	1,187.36	1.2782	29.59	1,517.69	
8	เหล็ก RB9 มม (0.499 กก./เมตร)	กก.	515.98	22.00	11,351.56	1.2782	28.12	14,509.56	
9	เหล็ก RB15 มม (1.390 กก./เมตร)	กก.	16.68	21.53	359.12	1.2782	27.52	459.03	
10	เหล็ก DB12 มม (0.888 กก./เมตร)	กก.	496.40	21.25	10,548.50	1.2782	27.16	13,483.09	
11	เหล็ก DB20 มม (2.470 กก./เมตร)	กก.	753.35	23.52	17,718.79	1.2782	30.06	22,648.16	
12	ค่าแรงตัดผูกเหล็ก	กก.	1833.70	3.55	6,509.64	1.2782	4.54	8,320.62	
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	46	56.39	2,593.94	1.2782	72.08	3,315.57	
14	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	48	532.71	25,570.08	1.2782	680.91	32,683.68	
15	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	14	532.71	7,457.94	1.2782	680.91	9,532.74	
16	ตะปู	กก.	36	53.74	1,934.64	1.2782	68.69	2,472.86	
17	ค่าประกอบแบบ	ตร.ม.	144	133.00	19,152.00	1.2782	170.00	24,480.09	
	ยอดยกไป				261,112.24			333,753.67	

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหนองบัว - โพธิ์ทอง (บริเวณสะพานบ้านนายเหว)
ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร
พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง
หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<u>ยอดยกมา</u>				261,112.24			333,753.67	ราคาน้ำมัน
18	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	24	13.87	332.88	1.2782	17.73	425.49	27.59 บ.
	<u>รวมค่างาน</u>				<u>261,445.12</u>			<u>334,179.15</u>	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 334,179.15 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกบาทสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมานการ
(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายวิสูตร รัตนพาหุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง