



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เรื่อง ราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายทุ่งแย้ - ห้วยยาน หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายทุ่งแย้ - ห้วยยาน หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จึงได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายทุ่งแย้ - ห้วยยาน หมู่ที่ ๒ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
โครงการ โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สายทุ่งแย้ - ห้วยยาน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	120,318.35	1.3624	163,921.72	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,921.72	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>166,000.00</u>	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	281.00	ตารางเมตร
ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	166,000.00	บาท
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย	590.74	บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการขยายให้หลังทางถนน คลส. สายทุ่งแย้ - ห้วยยาน
ขนาดผิวจราจร ความยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 281 ตารางเมตร
หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการขยายให้หลังทางถนน คลส. สายทุ่งแย้ - ห้วยยาน								ราคาน้ำมัน
1	รื้อผิวจราจร คลส.	ตร.ม.	40	70.00	2,800.00	1.3624	95.37	3,814.72	29.59
2	ขุดดินปรับระดับให้หลังทาง	ลบ.ม.	56	21.55	1,206.80	1.3624	29.36	1,644.14	
3	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	14	363.71	5,091.94	1.3624	495.52	6,937.26	
4	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	10	20.60	206.00	1.3624	28.07	280.65	
5	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	281	27.00	7,587.00	1.3624	36.78	10,336.53	
6	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	69.35	22.20	1,539.57	1.3624	30.25	2,097.51	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	281	336.17	94,463.77	1.3624	458.00	128,697.44	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	281	12.07	3,391.67	1.3624	16.44	4,620.81	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	51	14.32	730.32	1.3624	19.51	994.99	
10	หินคลุก	ลบ.ม.	8	412.66	3,301.28	1.3624	562.21	4,497.66	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				120,318.35			163,921.72	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 163,921.72 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายจรงค์ศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง