

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับ
บ้านนางปริดา มลเลิศ (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ความยาว ๒๐ เมตร ความลาดเอียงกว้าง ๔.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมพื้น คสล. ยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยมนตรีกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ป.ร. ๔
 - ๕.๒ ป.ร. ๕
 - ๕.๓ ป.ร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายวิสูตร รัตนพาหุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - (๒) นายณรงค์ ช่วยกุล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
 - (๓) นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปราคากลางงานอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเลส (จุดที่3)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานผนังกันตลิ่ง	152,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		
สรุป	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	152,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุทธิ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุทธิ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเลส (จุดที่3)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	114,320.48	1.3074	149,462.59	
2	ประเภทงานชลประทาน	-			
3	ประเภทงานทาง	-			
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-			
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			152,462.59	
	คิดเป็นยอดเงินสุทธิ			152,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผนังกันตลิ่งพังและพื้นคสล.

110.00

ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

152,000.00

บาท

ค่าก่อสร้างเฉลี่ย

1,381.81

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างพื้กันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หอยบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเลิศ (จุดที่3)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

พื้ 20 เมตร ความลาดเอียงกว้าง 4.50 เมตร หรือมีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

พร้อมพื้ คลส. ยาว 20 เมตร กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

พื้ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หอยบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลเลิศ (จุดที่3)									
	1. งานโครงสร้าง								
1	เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	76.00	ท่อน	60.00	4,560.00	50.00	3,800.00	8,360.00	
2	เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	14.00	ท่อน	40.00	560.00	40.00	560.00	1,120.00	
3	วัสดุถม (ดินลูกรัง)	60.00	ลบ.ม.	219.00	13,140.00	25.00	1,500.00	14,640.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (240 Ksc)	9.50	ลบ.ม.	2,046.73	19,443.94	306.00	2,907.00	22,350.94	
5	ไม้แบบ	40.00	ลบ.ฟ.	532.71	21,308.40	-	-	21,308.40	
6	ไม้คร่าว	12.00	ลบ.ฟ.	532.71	6,392.52	-	-	6,392.52	
7	ประกอบไม้แบบ	62.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,246.00	8,246.00	
8	ตะปู	15.00	กก.	51.40	771.00	-	-	771.00	
9	เหล็ก RB6 กก (2.22 กก. / เส้น)	170.94	กก.	22.52	3,849.57	4.10	700.85	4,550.42	
10	เหล็ก DB12 กก (8.88 กก. / เส้น)	364.00	กก.	19.73	7,181.72	3.30	1,201.20	8,382.92	
11	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	20.00	ตร.ม.	25.00	500.00	5.00	100.00	600.00	
12	ลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	45.48	727.68	-	-	727.68	
	ยอดยกไป							97,449.88	

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างทางกันตลิ่ง ริมถนนสายนาป่า - หนองบัว บริเวณตรงข้ามกับบ้านนางปรีดา มลลส (จุดที่3)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

พื่น ยาว 20 เมตร ความลาดเอียงกว้าง 4.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

พร้อมพื้น คสล. ยาว 20 เมตร กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลไยมนตรี อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							97,449.88	
13	ท่อคอนกรีต Ø 0.80 เมตร	24.00	ท่อน	200.00	4,800.00	65.00	1,560.00	6,360.00	
14	หินใหญ่คละขนาด (ใส่ในท่อคอนกรีต)	4.00	ลบ.ม.	250.00	1,000.00	50.00	200.00	1,200.00	
	2. งานเรียงหินยาแนว								
15	เรียงหิน (หินใหญ่)	15.00	ลบ.ม.	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
16	ปูนซีเมนต์	459.00	กก.	2.66	1,220.94	-	-	1,220.94	
17	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	300.00	300.00	-	-	300.00	
18	ค่าแรงเรียงหิน	74.00	ตร.ม.	-	-	54.59	4,039.66	4,039.66	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							114,320.48	

หมายเหตุ เป็นเงิน 114,320.48 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายชจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาทู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง