

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	23.89 ลบ.ม.	-	-	148.00	3,535.72	3,535.72	
1.2	งานดินถม	33.00 ลบ.ม.	222.00	7,326.00	91.00	3,003.00	10,329.00	
1.3	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.92 ลบ.ม.	350.00	1,022.00	10.00	29.20	1,051.20	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ + คร่าว	10.11 ตร.ม.	400.00	4,044.00	-	-	4,044.00	
2.2	ค่าแรง	20.22 ตร.ม.	-	-	133.00	2,689.26	2,689.26	
2.3	ตะขุขนาดต่างๆ	7.00 กก.	40.00	280.00	-	-	280.00	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.00 ลบ.ม.	1,343.00	1,343.00	306.00	306.00	1,649.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ชม.)	6.05 ลบ.ม.	2,521.50	15,255.08	306.00	1,851.30	17,106.38	
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) บดล.	187.79 กก.	21.04	3,951.10	4.10	769.94	4,721.04	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.9 กก./เส้น)	454.07 กก.	19.51	8,858.91	3.30	1,498.43	10,357.34	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	12.84 กก.	47.97	615.93	-	-	615.93	
5.	งานประสานท่อภายนอกถึงเก็บน้ำ							

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแฉกขนาด 30 ม.³ (แบบตอกเข็ม)

(ประเภทงานอาคาร)

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมன்ற อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்ற

ประมาณราคาโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 3"	3 ท่อน	1,905.00	5,715.00	0.00	0.00	5,715.00	
5.2	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dia.3"	10 ตัว	220.00	2,200.00			2,200.00	
5.3	ประตุน้ำทองเหลือง Dia.3"	1 ตัว	3,264.00	3,264.00	200.00	200.00	3,464.00	
5.4	มาตรวัดน้ำ แบบหน้าจาน ขนาด 3"	1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
5.5	เทพื้นเกลียว	5 ม้วน	50.00	250.00			250.00	
6. งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูป								
6.1	เพชรเซอร์สิทท์ พร้อมเกยวัดแรงดัน	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
6.2	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
6.3	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
6.4	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1 รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
7. งานเสาเข็ม								
7.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. (0.20 x 0.20 x 12 ม.)	25 ต้น	2,400.00	60,000.00	500.00	12,500.00	72,500.00	
		รวมเงิน		141,325.02			28,582.85	169,907.87
		คิดเป็นเงินค่างาน						169,907.87

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมณตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช			แบบเลขที่ ๗		รายการฯ เฉพาะแห่ง		รายการเลขที่		
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี			เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563						
ประมาณการโดย นายเอกกรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน			จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
งานรั้วล้อมรอบระบบประปา									
1. งานเสา									
1.1	เหล็กเส้นกลมผิวขัดอ้อย DB ขนาด 12 มม.	88.8 กก.	20.31	1,803.53	3.30	293.04	2,096.57		
1.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 6 มม.	11.1 กก.	23.15	256.97	4.10	45.51	302.48		
1.3	ลวดผูก	3 กก.	47.97	143.91	0.00	0.00	143.91		
1.4	ไม้แบบ+ไม้เคร่า	11 ลบ.ฟ.	400.00	4,400.00	133.00	1,463.00	5,863.00		
1.5	ตะปูขนาดต่างๆ	3 กก.	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00		
1.6	เสารั้วคอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	3 ต้น	420.00	1,260.00	60.00	180.00	1,440.00		
2. งานรั้วและบริเวณภายนอกระบบประปา									
2.1	อิฐคน	225 ก้อน	12.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00		
2.2	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	30 กก.	36.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00		
2.3	ทรายหยาบ + ทรายหยาบรองพื้น	4 ลบ.ม.	350.00	1,400.00	91.00	364.00	1,764.00		
2.4	หินคลุก	4 ลบ.ม.	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณการโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.5	ปูนซีเมนต์	25 ถุง	150.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
2.6	หินคลุก	10 ลบ.ม.	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
2.7	ประตูลเหล็กดัด (ตามแบบอบต.ไชยมนตรีกำหนด)	1 ชุด	18,000.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	
3.1	งานไฟฟ้า	2 ชุด	1,840.00	3,680.00	300.00	600.00	4,280.00	รวมอุปกรณ์
3.2	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	30 ม.	70.00	2,100.00	50.00	1,500.00	3,600.00	ครบชุด
3.3	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.	8 ท่อน	36.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	ทอพีวีซีสำหรับร้อยสายไฟ							
	รวมเงิน			44,482.403		8,045.55	52,527.95	
	คิดเป็นเงินค่างาน							

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณการโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	0.69 ลบ.ม.	350.00	241.50	10.00	6.90	248.40	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ ไม้เคร่า	3 ตร.ม.	400.00	1,200.00	133.00	399.00	1,599.00	
2.2	ตะปูขนาดต่างๆ	5 กก.	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 2 4 (ใช้เมนตีไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ม.)	1.38 ลบ.ม.	2,521.50	3,479.67	306.00	422.28	3,901.95	
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด 9 มม.	34 กก.	21.07	716.38	2.80	95.20	811.58	
4.2	ลวดผูก เบอร์ 18	5 กก.	47.97	239.85	0.00	0.00	239.85	
	รวมเงิน			6,077.40		923.38	7,000.78	
	คิดเป็นเงินค่างาน							

(ประเภทงานสาธารณูปโภค)

จะปอบาดาล PVC.dia.6" ลึก 120 ม.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบเลขที่

จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรุบ่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายเป็น dia 6"	26 ท่อน	1,800.00	46,800.00			46,800.00	
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายเป็น dia 6"	4 ท่อน	2,200.00	8,800.00			8,800.00	
3	ท่อตกตะกอน PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13. 5 ปลายเป็น dia 6"	1 ท่อน	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	3 ลบ.ม.	15,000.00	45,000.00	100.00	300.00	45,300.00	
5	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	120 ม.			1,500.00	180,000.00	180,000.00	
6	ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ			7,500.00	7,500.00	7,500.00	
7	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
8	เทซานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	
9	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	10 กระป๋อง	250.00	2,500.00		0.00	2,500.00	
10	ท่อต่อตรง PVC. ชั้น 13. 5 dia 6" พร้อมฝาอุด	20 ตัว	200.00	4,000.00		0.00	4,000.00	
11	สกรูเกลียวปลัวย dia 1.5 ทุน	1 กอล่ง	250.00	250.00		0.00	250.00	
12	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.)	1.00 ลบ.ม.	2,521.50	2,521.50	306.00	306.00	2,827.50	
	รวมเงิน			111,671.50		198,506.00	310,177.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						310,177.50	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

(ประเภทงานสาธารณูปโภค)

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาโดย นายเอกกรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	2 ท่อน	1,188.00	2,376.00			2,376.00	
2	ยิปโซลว ขนาด 2"	2 ชุด	200.00	400.00			400.00	
3	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2"	3 ท่อน	147.66	442.98			732.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	200.00	400.00			400.00	
5	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3 ตัว	100.00	300.00			300.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2 ตัว	150.00	300.00			300.00	
7	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	1 ตัว	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
8	ข้อต่อเหล็กสามทางขนาด 2"	1 ตัว	200.00	200.00			200.00	
9	เขี้ยวเหล็กสามทางขนาด 2"	2 ตัว	800.00	1,600.00			1,600.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	1,048.00	2,096.00	200.00	400.00	2,496.00	
11	น็อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"	8 ตัว	20.00	160.00			160.00	
12	ประเก็นยาง dia 6"	1 แผ่น	100.00	100.00			100.00	
13	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	50.00	500.00			500.00	
14	ทำเกลียว	9 จุด	0.00	0.00	100.00	900.00	900.00	
15	เชือกแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	120 ม.	30.00	3,600.00			3,600.00	
16	มาตรวัดน้ำ แบบหน้าจาน ขนาด 2"	1 เครื่อง	9,985.00	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00	
17	ท่อพีวีซีสำหรับร้อยสายไฟ	3 ท่อน	36.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	รวมเงิน			23,767.98		1,300.00	25,067.98	
	คิดเป็นเงินค่างาน						25,067.98	

(ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2	สูบน้ำปริมาณน้ำได้ 5 ลบ.ม./ชม.	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 ตัว	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	120 ม.	70.00	8,400.00	50.00	6,000.00	14,400.00	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	1 รายการ	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
6	อุปกรณ์ประกอบระบบ	1 ถึง	350,000.00	350,000.00	30,000.00	30,000.00	380,000.00	
7	หอดึงเหล็ก ทรงรูปถ้วยแถมแป้น ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1 ถึง	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	
	ถังกรองสลิมเหล็ก							
	รวมเงิน							
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น						492,400.00	

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยมณีสรี

ประมาณราคาโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจจักษณานงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยมณีสรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

(ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา)

ประมาณราคาก่อสร้าง		ระบบไฟฟ้า		แบบเลขที่		รายการเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช				รายการฯ เฉพาะแห่ง				
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี				เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563				
ประมาณราคาโดย นายเอกกรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน								
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] บักเสาคอ. ยาว.....ม. (8,9 ม.) จำนวน.....ต้น [] พาดสาย ยาว.....ม.	0 ต้น 0 ม.		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
2	ขยายเขตแรงสูง [] บักเสาคอ. ยาว.....ม. (12, 14 ม.) จำนวน.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....ม.	0 ต้น 0 ม.		0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	
3	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด.....KVA	0 ชุด		0.00		0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA	0 ชุด		0.00		0.00	0.00	
	[] แผงคาปาซิเตอร์	0 ชุด		0.00		0.00	0.00	
	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ.		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1 รายการ.		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ.		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
			คิดเป็นเงินค่างาน			7,500.00		

(ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนไม้ ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อย ขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 ใบ ขนาด 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมลึงขนาด 10"	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลงไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสกรูขันกลับ							
	ตู้เหล็กบานเปิดคู่พร้อมขาตั้ง ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
11	(กว้าง x ยาว x สูง) ± ไม่นเกิน 0.05 ม.							
	คัลิปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	1 ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	ปรับช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range)							
	วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้							
	ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์							
	รวมเงิน			9,000.00		0.00	9,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						9,000.00	

(ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา)

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ประมาณราคาก่อสร้าง

รายการเลขที่

แบบเลขที่

รายการฯ

เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมณตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.2563

ประมาณการโดย นายอภรณ์ เวศวิทย์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 ชุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	