

รายการประมาณการ

โครงการบุงเบิกถนนสายทุ่งทิศพรหม ซอย 1

บุงเบิกถนนกว้าง 4.5 เมตร ทำผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 390 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

7 เมษายน 2563

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการบุงเบิกถนนสายทุ่งทิศพรหม ซอย 1								
1	ทางป่าชุดต่อ	ตร.ม.	1,755	1.60	2,808.00	1.3624	2.18	3,825.62	เบา
2	ดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	564	257.38	145,162.32	1.3624	350.65	197,769.14	
3	หินคลุก พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	200	427.22	85,444.00	1.3624	582.04	116,408.91	ราคาน้ำมัน
4	ท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ศก. 0.40 เมตร	ท่อน	35	957.76	33,521.60	1.3624	1,304.85	45,669.83	20.89 บ.
	พร้อมยาแนว								
5	ป้ายโครงการก่อสร้างแบบถาวร	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				266,935.92			363,673.50	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 363,673.50 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายชจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง