

รายการประมาณการ
โครงการบุกเบิกถนนสายนาโพธิ์ - นายาว
บุกเบิกถนนกว้าง 4.5 เมตร ทำผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 580 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการบุกเบิกถนนสายนาโพธิ์ - นายาว								
1	ถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	1,822	5.09	9,273.98	1.3624	6.93	12,634.87	พื้นที่
2	ถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	787	1.63	1,282.81	1.3624	2.22	1,747.70	ใบา
3	ดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	476	254.39	121,089.64	1.3624	346.58	164,972.53	
4	หินคลุก พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	308	431.95	133,040.60	1.3624	588.49	181,254.51	ราคาน้ำมัน
5	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ศก. 0.40 เมตร	ท่อน	15	957.76	14,366.40	1.3624	1,304.85	19,572.78	22.29 บ.
	พร้อมยาแนว								
6	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ศก. 0.80 เมตร	ท่อน	10	1,956.05	19,560.50	1.3624	2,664.92	26,649.23	
	พร้อมยาแนว								
7	ป้ายโครงการก่อสร้างแบบถาวร	ป้าย	1	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				298,613.93			406,831.62	

นายแพทย์ คิตเป็นเงิน 406,831.62 บาท (สี่แสนหกพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมวลการ

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายช่างรังสรรค์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง