



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองบัว		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบ	อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี		
แบบ ปร.5(ก), ปร.5(ข)	จำนวน	2 ชุด	
คำนวณราคากลางก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี	วันที่	30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปผลงาน		
1	ประเภทงานอาคาร	638,000.00	
2	ประเภทครุภัณฑ์	562,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,200,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ	1,200,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ ชัยกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชรงค์ศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี				
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองบัว				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช				
แบบ	อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี				
แบบ ปร.4, ปร.4 (พ)	จำนวน	11	แผ่น		
คำนวณราคาค่าก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี			วันที่	30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล	249,600.00	-	249,600.00	(เหมา)
2	งานฐานรากและวัสดุถมหลังสูง	87,447.69	1.3048	114,101.75	
3	งานฐานถังกรอง	3,414.22	1.3048	4,454.87	
4	งานระบบไฟฟ้า	11,068.55	1.3048	14,442.24	
5	ระบบท่อสูบน้ำบาดาล	24,809.90	1.3048	32,371.96	
6	งานท่อและอุปกรณ์	156,023.42	1.3048	203,579.36	
7	งานไม่พิจารณาปรับราคา (ปร.4 พ)	16,750.00	-	16,750.00	
8	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

	ราคาค่าก่อสร้าง	638,300.18
(-หักแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)	ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ	638,000.00


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายยังยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ ชั่วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(1)	งานเจาะบ่อบาดาล								
1.1	งานเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง (ประกอบด้วย)	120.00	เมตร	-	-	2,080.00	249,600.00	249,600.00	(เหมา/เมตร)
1.2	ท่อกรุบ่อ PVC ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ ขนาด ๑6" จำนวน 26 ฟุต								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
1.3	ท่อเจาะร่อนกรองน้ำ PVC ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ ขนาด ๑6" จำนวน 4 ฟุต								ค่าดำเนินการ
1.4	ท่อตัดตะกอน PVC ยาว 4.00 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ ขนาด ๑6" พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ฟุต								ภาษีและกำไร (Factor F) แล้ว
1.5	กรวดอัด ขนาด 3-5 มม., ดินเหนียวหรืออิฐทุบละเอียด								น้ำมัน 27.19
1.6	คอนกรีตรอบบ่อและซีลคอบ่อ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							249,600.00	

หมายเหตุ

คิดเป็นเงิน 249,600.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็กเสริม								
4.1	เหล็ก RB 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	59.88	กก.	22.00	1,317.36	4.10	245.51	1,562.87	
4.2	เหล็ก RB 12 มม. (8.88 กก. / เส้น)	230.88	กก.	21.57	4,980.08	3.30	761.90	5,741.99	
4.3	เหล็ก RB 15 มม. (13.87 กก. / เส้น)	277.40	กก.	21.53	5,972.42	3.30	915.42	6,887.84	
4.4	ลวดผูกเหล็ก (No.18)	17.00	กก.	53.27	905.59	-	-	905.59	
	รวมงานเหล็กเสริม (4)							15,098.29	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							87,447.69	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 87,447.69 บาท (-แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์-)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายจรัสศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(3) งานฐานถังกรอง									
1	งานฐานราก								
1.1	พราวย้ายบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	350.00	70.00	91.00	18.20	88.20	
1.2	คอนกรีต 1:2:4 (240ksc.)	1.25	ลบ.ม.	2,046.00	2,557.50	306.00	382.50	2,940.00	
1.3	เหล็กเสริม RB 9 มม. (4.99 กก. / เส้น)	14.79	กก.	22.00	325.38	4.100	60.64	386.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							3,414.22	

หมายเหตุ

คิดเป็นเงิน 3,414.22 บาท (-สามพันสี่ร้อยสิบบาทยี่สิบสองสตางค์-)

(ลงชื่อ)  ประมวลการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ

(นายวิสูตร รัตนพาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,454.00	
2.3	สายไฟฟ้าทองแดง THW 1x16 มม.	5.00	ม.	54.31	271.55	20.00	100.00	371.55	
2.4	แท่งกราว ยาว 1.20 ม.	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมงานปักเสาพาดสาย (2)							2,975.55	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							11,068.55	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 11,068.55 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทห้าสิบลึงห้าสตางค์-)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธานาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ

อปต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่

30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(5) งานระบบท่อสูบน้ำบาดาล								
1	งานระบบท่อสูบน้ำบาดาล								
1.1	ท่อส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำ ขนาด Ø 2" ขึ้น 13.5	15.00	ฟุต	242.99	3,644.85	36.00	540.00	4,184.85	
1.2	เขื่อกและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	60.00	เมตร	12.00	720.00	-	-	720.00	
1.3	อุปกรณ์ปิดปากท่อบาดาล	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
1.4	สวิตช์ควบคุมการไหล	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	255.00	255.00	1,955.00	
1.5	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,275.00	1,275.00	9,775.00	
1.6	สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 มม.	60.00	ม.	24.74	1,484.40	11.00	660.00	2,144.40	
1.7	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ขึ้น 8.5	3.00	ฟุต	163.55	490.65	160.00	480.00	970.65	
1.8	เขื่ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	690.00	1,380.00	400.00	800.00	2,180.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							24,809.90	

หมายเหตุ

คิดเป็นเงิน 24,809.90 บาท (-สองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายวิสูตร รัตนพานุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

แบบ อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							130,195.17	
3.11	น้ำยาประสานท่อ ชนิด 500 กรัม	6.00	กระป๋อง	295.00	1,770.00	-	-	1,770.00	
3.12	ผ้าพันเกลียว	10.00	ม้วน	25.00	250.00	-	-	250.00	
	รวมงานท่อและระบบประปาต่อจ่ายน้ำ (4)							132,215.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							156,023.42	

หมายเหตุ

คิดเป็นเงิน 156,023.42 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันยี่สิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์-)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายจรศักดิ์ อินทุฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาน)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไยโยมตร อำเภอมะนังนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ

คำนวณราคาก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขมมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

[illegible]

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 16,750.00 บาท (-) หักเงินหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(ସଂଖ୍ୟା ୧୫୫)

ประสบการณ์การ

(ବିମୁକ୍ତ)

๑๑๖

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตน์พาห)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางค่าครุภัณฑ์

แบบ ปร.5 (ข)

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี				
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองบัว				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช				
แบบ	อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี				
แบบ ปร.4 (ข)	จำนวน	4	แผ่น		
คำนวณราคาค่าก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี			วันที่	30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	ภาษี	ค่าก่อสร้างรวม (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
1	ท่อถึงสูงแฉกเหล็ก ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	420,000.00	1.07	449,400.00	
2	- ถังกรองสนิมเหล็กเหล็กรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร	79,439.25	1.07	85,000.00	
	สูง 1.25 เมตร				
3	- เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ SUBMERSIBLE	26,266.35	1.07	28,104.99	
	ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 V				
	เงื่อนไข				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ราคาค่าก่อสร้าง				562,504.99	
ราคาค่าก่อสร้างสุทธิ				562,000.00	

(-ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ อบต.ไชยมนตรี และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

คำนวณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสี								
3.1	สีกันสนิมอีพ็อกซี ชนิด FOOD GRADE	1.00	งาน						
3.2	สีกันสนิม ชนิดทาทายนอก	1.00	งาน						
3.3	สีน้ำมัน	1.00	งาน						
4	งานอื่นๆ								
4.1	บันได เหล็ก DB 25 มม.	154.12	กก.						
4.2	งานลูกกรง ท่อเหล็กดำ BS-M หน้า 3.2 มม.	44.00	กก.						
	ขนาด Ø 1 1/2" (22 กก. / ท่อน)								
4.3	ติดตั้งท่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 20 มม.ยาว 1 ม. พร้อมหัวหล่อ 3 แฉก	1.00	ชุด						
	สายไฟทองแดง ร้อยในท่อ PVC ท่อสายไฟ และอุปกรณ์ยึดตั้ง								
4.4	งานเขียนชื่อหลัง	2.00	ชื่อ						
5	งานท่อและอุปกรณ์ภายในหลัง								
5.1	ท่อน้ำเข้า PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 ม.	5.00	ท่อน						
5.2	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 3"	1.00	ตัว						
5.3	ท่อน้ำล้น PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 ม.	5.00	ท่อน						
5.4	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 3"	1.00	ตัว						

