



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สายโพธิ์ทอง - ศาลาใหม่ หมู่ที่ ๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท ( สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน ) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สายโพธิ์ทอง - ศาลาใหม่ หมู่ที่ ๔ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.- บาท ( สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

# สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. สายโพธิ์ทอง - ศาลาใหม่  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

| ลำดับที่    | รายการ                                        | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมราคาค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1           | ประเภทงานทาง                                  | 217,367.08                    | 1.3624   | 296,140.91                  |          |
| 2           | ประเภทงานอาคาร                                | 26,512.06                     | 1.3074   | 34,661.87                   |          |
| 3           | ประเภทงานชลประทาน                             |                               |          |                             |          |
| 4           | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                   |                               |          |                             |          |
| 5           | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                      | 3,000.00                      |          | 3,000.00                    |          |
|             | <u>เงื่อนไข</u>                               |                               |          |                             |          |
|             | เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %                        |                               |          |                             |          |
|             | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                     |                               |          |                             |          |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี                     |                               |          |                             |          |
|             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                           |                               |          |                             |          |
| <b>สรุป</b> | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                |                               |          | 333,802.78                  |          |
|             | ปรับลดยอดเงินสุทธิ                            |                               |          | <u>333,000.00</u>           |          |
|             | <b>ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)</b> |                               |          |                             |          |

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร  
ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 333,000.00 บาท  
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 832.50 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ      โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คลส. สายโพธิ์ทอง - ศาลาใหม่

ขยายไหล่ทางถนน คลส. ทั้งสองข้าง ความกว้างรวม 2 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่      8 พฤษภาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   | หมายเหตุ     |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|--------------|
|          | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คลส. สายโพธิ์ทอง - ศาลาใหม่ |       |        |              |            |        |                   |            | น้ำมัน 25 บ. |
|          | 1. งานถนน คลส.                                            |       |        |              |            |        |                   |            |              |
| 1        | งานดินคันทาง                                              | ลบ.ม. | 240    | 20.69        | 4,965.60   | 1.3624 | 28.19             | 6,765.13   |              |
| 2        | ทรายรองพื้นทาง                                            | ลบ.ม. | 20     | 396.31       | 7,926.20   | 1.3624 | 539.93            | 10,798.65  |              |
| 3        | แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง                                      | เมตร  | 200    | 20.60        | 4,120.00   | 1.3624 | 28.07             | 5,613.09   |              |
| 4        | เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.                         | ตร.ม. | 400    | 25.00        | 10,000.00  | 1.3624 | 34.06             | 13,624.00  |              |
| 5        | เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)                            | กก.   | 97.09  | 19.85        | 1,927.24   | 1.3624 | 27.04             | 2,625.67   |              |
| 6        | เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)                            | กก.   | 22.30  | 22.28        | 496.84     | 1.3624 | 30.35             | 676.90     |              |
| 7        | ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)                                  | ตร.ม. | 400    | 307.00       | 122,800.00 | 1.3624 | 418.26            | 167,302.72 |              |
| 8        | ปูผิวคอนกรีต                                              | ตร.ม. | 400    | 11.88        | 4,752.00   | 1.3624 | 16.19             | 6,474.12   |              |
| 9        | หยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                      | เมตร  | 80     | 13.43        | 1,074.40   | 1.3624 | 18.30             | 1,463.76   |              |
| 10       | หินคลุก (รองพื้นทาง)                                      | ลบ.ม. | 60.00  | 406.31       | 24,378.60  | 1.3624 | 553.56            | 33,213.40  |              |
| 11       | หินคลุก (ไหล่ทาง)                                         | ลบ.ม. | 20.00  | 406.31       | 8,126.20   | 1.3624 | 553.56            | 11,071.13  |              |
| 12       | เสาเข็มไม้ ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร พร้อมปัก              | ลบ.ม. | 268.00 | 100.00       | 26,800.00  | 1.3624 | 136.24            | 36,512.32  |              |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                   |       |        |              | 217,367.08 |        |                   | 296,140.91 |              |

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 296,140.91 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

