



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายคลองหัก - พระเชียน หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง จึงได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหัก - พระเชียน หมู่ที่ ๒
ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหัก - พระเขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	173,336.82	1.3624	236,154.08	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	1,000.00		1,000.00	
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,154.08	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>240,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 240,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 600.00 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ชั่วกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายคลองหัก - พระเจียน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร เหล็กทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

4 พฤษภาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายคลองหัก - พระเจียน								น้ำมัน 25 บ.
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.67	668.00	1.3624	2.28	910.08	
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	396.31	7,926.20	1.3624	539.93	10,798.65	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	25.00	10,000.00	1.3624	34.06	13,624.00	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	19.85	1,927.24	1.3624	27.04	2,625.67	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	22.28	496.84	1.3624	30.35	676.90	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	400	307.00	122,800.00	1.3624	418.26	167,302.72	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400	11.88	4,752.00	1.3624	16.19	6,474.12	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	13.43	1,020.68	1.3624	18.30	1,390.57	
10	หินคลุกให้ล้นทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	20.00	406.31	8,126.20	1.3624	553.56	11,071.13	
11	ดินลูกรังขยายให้ล้นทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	20.00	246.31	4,926.20	1.3624	335.57	6,711.45	
12	วางท่อระบายน้ำ คลส. ปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อน	11.00	784.86	8,633.46	1.3624	1,069.29	11,762.23	
	พร้อมยานพาหนะและกลกลับ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				173,336.82			236,154.08	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 236,154.08 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพายุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหัก - พระเขียน
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ใกล้เคียงและ 0.50 เมตร

หมู่ที่ 2 ตำบลเขยมนตริ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขยมนตริ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
13	งานไม่พิจารณาปรับราคา (เหมา) ชุดต้นไม้ใหญ่ออกและข่นทิ้ง	ต้น	2					1,000.00	น้ำมัน 25 บ.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,000.00	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทุฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ