

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1. งานรื้อถอน									
1	รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	42	ตร.ม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
2	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	150	ตร.ม.	-	-	20.00	3,000.00	3,000.00	
3	รื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	55	ตร.ม.	-	-	25.00	1,375.00	1,375.00	
4	รื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	297	ตร.ม.	-	-	20.00	5,940.00	5,940.00	
5	รื้อ-ย้ายรางน้ำสแตนเลสและรางน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี	40	เมตร	-	-	20.00	800.00	800.00	
	รวม1							13,215.00	
2. งานโครงสร้าง									
6	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวงซุบกัลวาไนซ์ ขนาด 5x5 นิ้ว	15.00	ท่อน	1,962.00	29,430.00	300.00	4,500.00	33,930.00	
7	หนา 2.7 มม. น้ำหนัก 60 กก./ท่อน								
7	เหล็กแผ่น PLATE ขนาด 20x20 ซม.	34	ชุด	150.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
8	เหล็กแผ่น PLATE ขนาด 12.5x12.5 ซม.	37	ชุด	50.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	รวม2							40,880.00	
3. งานโครงสร้างหลังคา									
9	เหล็กตัวC ซุบกัลวาไนซ์ 75x45x15x2.3 มม.(16.6 กก./ท่อน)	69	ท่อน	393.00	27,117.00	166.00	11,454.00	38,571.00	
10	เหล็กตัวC ซุบกัลวาไนซ์100x50x20x2.3 มม.(22.00กก./ท่อน)	65	ท่อน	524.00	34,060.00	220.00	14,300.00	48,360.00	
11	เหล็กตัวC ซุบกัลวาไนซ์150x50x20x3.2 มม.(38.60กก./ท่อน)	27	ท่อน	935.00	25,245.00	386.00	10,422.00	35,667.00	
12	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงซุบกัลวาไนซ์ 1x2 นิ้ว	14	ท่อน	257.00	3,598.00	98.00	1,372.00	4,970.00	
	หนา1.8 มม.(9.89/ท่อน)								
	ยอดยกไป							127,568.00	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6. งานสี								
39	ทาสีน้ำพลาสติก (สีรองพื้น+สีจริง) งานฝ้าเพดาน	390	ตร.ม.	50.00	19,500.00	30.00	11,700.00	31,200.00	ทาสีรองพื้น1
40	ทาสีน้ำมันทาเหล็ก (เฉพาะเสา)	12	ตร.ม.	47.00	564.00	38.00	456.00	1,020.00	ครั้ง สักหน้า
41	ทาสีน้ำมันทาไม้	40	ตร.ม.	47.00	1,880.00	38.00	1,520.00	3,400.00	ครั้ง สักหน้า
	รวม6							35,620.00	2 ครั้ง
	7. งานไฟฟ้า								
42	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า Downlight (ชุดเดิม)	6	ชุด	-	-	115.00	690.00	690.00	
43	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า โคมกล่องเหล็ก 1- 36 วัตต์ (ชุดเดิม)	20	ชุด	-	-	115.00	2,300.00	2,300.00	
44	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า โคมกล่องเหล็ก 2- 36 วัตต์ (ชุดเดิม)	23	ชุด	-	-	135.00	3,105.00	3,105.00	
	รวม6							6,095.00	
	8. อื่นๆ								
45	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							598,152.82	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 598,152.82 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลองบาทแปดสิบลองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(นายจรศักดิ์ อินทุฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตราง

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง