



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน – วังรัก หมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน – วังรัก หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน – วังรัก หมู่ที่ ๕ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนบเตียน - วังรัก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	251,863.39	1.3624	343,138.68	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			346,138.68	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>346,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600.00 ตารางเมตร
 ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 346,000.00 บาท
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 576.66 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบดเย็น - วังรัก

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ให้ส่งทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

10 กรกฎาคม 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบดเย็น - วังรัก								ราคาน้ำมัน
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600	1.72	1,032.00	1.3624	2.34	1,406.00	2949 บ.
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	30	363.71	10,911.30	1.3624	495.52	14,865.56	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	150	20.60	3,090.00	1.3624	28.07	4,209.82	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	600	27.00	16,200.00	1.3624	36.78	22,070.88	
5	เหล็ก RB15 มม (13.87 กก./เส้น)	กก.	155.35	21.53	3,344.69	1.3624	29.33	4,556.80	
6	เหล็ก RB19 มม (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	23.55	525.17	1.3624	32.08	715.48	
7	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	600	331.96	199,176.00	1.3624	452.26	271,357.38	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	600	12.07	7,242.00	1.3624	16.44	9,866.50	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	120	14.32	1,718.40	1.3624	19.51	2,341.15	
10	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	16	412.66	6,602.56	1.3624	562.21	8,995.33	
11	ดินลูกรังขยายไหล่ทาง	ลบ.ม.	8	252.66	2,021.28	1.3624	344.22	2,753.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				251,863.39			343,138.68	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 343,138.68 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายขจรศักดิ์ อินทุฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง