



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน – สวนตอ หมู่ที่ ๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน – สวนตอ หมู่ที่ ๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๙,๐๐๐.- บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน ) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จึงได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน – สวนตอ หมู่ที่ ๔ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

# สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - สวนตอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

| ลำดับที่    | รายการ                                   | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมราคาค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1           | ประเภทงานทาง                             | 160,564.96                    | 1.3624   | 218,753.71                  |          |
| 2           | ประเภทงานอาคาร                           |                               |          |                             |          |
| 3           | ประเภทงานชลประทาน                        |                               |          |                             |          |
| 4           | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม              |                               |          |                             |          |
| 5           | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                 | 3,000.00                      |          | 3,000.00                    |          |
|             | <u>เงื่อนไข</u>                          |                               |          |                             |          |
|             | เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %                   |                               |          |                             |          |
|             | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                |                               |          |                             |          |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี                |                               |          |                             |          |
|             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                      |                               |          |                             |          |
| <u>สรุป</u> | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น           |                               |          | 221,753.71                  |          |
|             | ปรับลดยอดเงินสุทธิ                       |                               |          | <u>221,000.00</u>           |          |
|             | ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |                               |          |                             |          |

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

400.00

ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

221,000.00

บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย

552.50

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ชัยกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - ส่วนต่อ

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุก เหลือข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

| ลำดับที่                                             | รายการ                               | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน           | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง          | หมายเหตุ   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - ส่วนต่อ</b> |                                      |       |       |              |                   |        |                   |                   |            |
| 1                                                    | เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม                | ตร.ม. | 400   | 1.69         | 676.00            | 1.3624 | 2.30              | 920.98            | ราคาน้ำมัน |
| 2                                                    | ทรายรองพื้นทาง                       | ลบ.ม. | 20    | 385.74       | 7,714.80          | 1.3624 | 525.53            | 10,510.64         |            |
| 3                                                    | แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง                 | เมตร  | 100   | 20.60        | 2,060.00          | 1.3624 | 28.07             | 2,806.54          |            |
| 4                                                    | เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.    | ตร.ม. | 400   | 27.00        | 10,800.00         | 1.3624 | 36.78             | 14,713.92         |            |
| 5                                                    | เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)       | กก.   | 97.09 | 21.53        | 2,090.35          | 1.3624 | 29.33             | 2,847.89          |            |
| 6                                                    | เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)       | กก.   | 22.30 | 24.39        | 543.90            | 1.3624 | 33.23             | 741.01            |            |
| 7                                                    | ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์) | ตร.ม. | 400   | 309.81       | 123,924.00        | 1.3624 | 422.09            | 168,834.06        |            |
| 8                                                    | ปูผิวคอนกรีต                         | ตร.ม. | 400   | 11.98        | 4,792.00          | 1.3624 | 16.32             | 6,528.62          |            |
| 9                                                    | หยอดยางรอยต่อคอนกรีต                 | เมตร  | 76    | 13.87        | 1,054.12          | 1.3624 | 18.90             | 1,436.13          |            |
| 10                                                   | หินคลุกไหล่ทาง                       | ลบ.ม. | 12    | 409.49       | 4,913.88          | 1.3624 | 557.89            | 6,694.67          |            |
| 11                                                   | ดินลูกรังขยายไหล่ทาง                 | ลบ.ม. | 8     | 249.49       | 1,995.92          | 1.3624 | 339.91            | 2,719.24          |            |
|                                                      | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>       |       |       |              | <b>160,564.96</b> |        |                   | <b>218,753.71</b> |            |

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 218,753.71 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมานการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  สรจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง