



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ – หนองสองเมือง หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ – หนองสองเมือง หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ – หนองสองเมือง หมู่ที่ ๒ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๒๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ - หนองสองเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	161,562.92	1.3624	220,113.33	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			223,113.33	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>223,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

400.00

ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

223,000.00

บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย

557.50

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาทย์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช้วยกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ - หองสองเมือง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุก เหลือข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ - หองสองเมือง									
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.69	676.00	1.3624	2.30	920.98	ราคาน้ำมัน
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	385.74	7,714.80	1.3624	525.53	10,510.64	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	27.00	10,800.00	1.3624	36.78	14,713.92	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	21.53	2,090.35	1.3624	29.33	2,847.89	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	24.39	543.90	1.3624	33.23	741.01	
7	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	400	309.81	123,924.00	1.3624	422.09	168,834.06	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400	11.98	4,792.00	1.3624	16.32	6,528.62	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	13.87	1,054.12	1.3624	18.90	1,436.13	
10	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	409.49	4,913.88	1.3624	557.89	6,694.67	
11	ดินลูกรังขยายไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	249.49	2,993.88	1.3624	339.91	4,078.86	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				<u>161,562.92</u>			220,113.33	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 220,113.33 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง