



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคู ๒ หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคู ๒ หมู่ที่ ๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคู ๒ หมู่ที่ ๓ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาคู 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	157,924.68	1.3624	215,156.59	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,156.59	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>218,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร
ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 218,000.00 บาท
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 545.00 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุท นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคร 2

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคร 2								ราคามัน
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.72	688.00	1.3624	2.34	937.33	29.29 บาท
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	363.71	7,274.20	1.3624	495.52	9,910.37	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	27.00	10,800.00	1.3624	36.78	14,713.92	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	21.53	2,090.35	1.3624	29.33	2,847.89	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	24.39	543.90	1.3624	33.23	741.01	
7	ผิวทางคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	400	309.00	123,600.00	1.3624	420.98	168,392.64	
8	ปูนคอนกรีต	ตร.ม.	400	12.07	4,828.00	1.3624	16.44	6,577.67	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	14.32	1,088.32	1.3624	19.51	1,482.73	
10	หินคลุกให้ทาง	ลบ.ม.	12	412.66	4,951.92	1.3624	562.21	6,746.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				157,924.68			215,156.59	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 215,156.59 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง