



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๒-๐๐๒ สายหนองบัว - ศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ , ๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๓๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคา กลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๒-๐๐๒ สายหนองบัว - ศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ , ๔ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๖๘๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

แบบ พร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหนองบัว - ศาลาใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-			
2	ประเภทงานทาง	1,237,555.00	1.3624	1,686,044.93	
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,689,044.93	
	คิดเป็นยอดเงินสุทธิ			1,689,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทาง 5,500.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 1,689,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างเฉลี่ย 307.09 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุกธร นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยุกธร นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,100 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย หนองบัว									
1	ผิวยาง Tack Coat	5,500.00	ตร.ม.	10.68	58,740.00	1.3624	14.55	80,027.38	
2	ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	5,500.00	ตร.ม.	194.73	1,071,015.00	1.3624	265.30	1,459,150.84	
3	ดีเส้น thermoPlastic Paint (สี ขาว)	220.00	ตร.ม.	280.00	61,600.00	1.3624	299.73	83,923.84	
4	ดีเส้น thermoPlastic Paint (สี เหลือง)	165.00	ตร.ม.	280.00	46,200.00	1.3624	224.80	62,942.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				1,237,555.00			1,686,044.93	

หมายเหตุ เป็นเงิน 1,686,044.93 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายขจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง