



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๒-๐๐๑ สายอบต. - หนองบัว หมู่ที่ ๑ , ๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๒-๐๐๑ สายอบต. - หนองบัว หมู่ที่ ๑ , ๓ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๗๕๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย อบต. - หนองบัว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-			
2	ประเภทงานทาง	1,287,496.00	1.3624	1,754,084.55	
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,757,084.55	
	คิดเป็นยอดเงินสุทธิ			1,757,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทาง 5,600.00 ตารางเมตร
 ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 1,757,000.00 บาท
 ค่าก่อสร้างเฉลี่ย 313.75 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ชัยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย อบต. - หนองบัว

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 1,400 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร

หมู่ที่ 1,3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย อบต. - หนองบัว									
1	ผิวยาง Tack Coat	5,600.00	ตร.ม.	10.68	59,808.00	1.3624	14.55	81,482.42	
2	ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	5,600.00	ตร.ม.	194.73	1,090,488.00	1.3624	265.30	1,485,680.85	
3	ดีเส้น thermoPlastic Paint (สี ขาว)	280.00	ตร.ม.	280.00	78,400.00	1.3624	381.47	106,812.16	
4	ดีเส้น thermoPlastic Paint (สี เหลือง)	210.00	ตร.ม.	280.00	58,800.00	1.3624	286.10	80,109.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				1,287,496.00			1,754,084.55	

หมายเหตุ เป็นเงิน 1,754,084.55 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบลีสิบห้าบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง