



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยเทียน - ห้วยยาน หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพัน บาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการ คำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยเทียน - ห้วยยาน หมู่ที่ ๑ ราคา กลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเทียน -ห้วยยาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	186,079.44	1.3624	253,514.64	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			256,514.64	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>256,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 256,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 640.00 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเทียน -หัวยาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร เหลือทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

14 กุมภาพันธ์ 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเทียน -หัวยาน									
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.69	676.00	1.3624	2.30	920.98	น้ำมัน
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	385.74	7,714.80	1.3624	525.53	10,510.64	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	27.00	10,800.00	1.3624	36.78	14,713.92	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	21.53	2,090.35	1.3624	29.33	2,847.89	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	24.39	543.90	1.3624	33.23	741.01	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	400	309.81	123,924.00	1.3624	422.09	168,834.06	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400	11.98	4,792.00	1.3624	16.32	6,528.62	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	13.87	1,054.12	1.3624	18.90	1,436.13	
10	หินคลุก (รองพื้นทาง/ไหล่ทาง) พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	36.00	409.49	14,741.64	1.3624	557.89	20,084.01	
11	ดินลูกรัง ขยายไหล่ทาง พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	52.00	249.49	12,973.48	1.3624	339.91	17,675.07	
12	ท่อ คสล. ปากถนนข้าง 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อ	6.00	784.86	4,709.16	1.3624	1,069.29	6,415.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				186,079.44			253,514.64	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 253,514.64 บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายขจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง