



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคลองหัก - พระเขียน หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคลองหัก - พระเขียน หมู่ที่ ๒ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหัก - พระเขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	180,695.41	1.3624	246,179.42	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			249,179.42	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>249,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 436.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 249,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 571.10 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหัก - พระเจียน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 109 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร ให้เส้นทางหินคลุก หนาชั้นละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหัก - พระเจียน								
1	เกรดเกลี่ยพื้นที่เดิม	ตร.ม.	436	1.69	736.84	1.3624	2.30	1,003.87	น้ำมัน
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	385.74	7,714.80	1.3624	525.53	10,510.64	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	109	20.60	2,245.40	1.3624	28.07	3,059.13	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	436	27.00	11,772.00	1.3624	36.78	16,038.17	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	110.96	21.53	2,388.97	1.3624	29.33	3,254.73	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	24.39	543.90	1.3624	33.23	741.01	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	436	309.81	135,077.16	1.3624	422.09	184,029.12	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	436	11.98	5,223.28	1.3624	16.32	7,116.20	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	84	13.87	1,165.08	1.3624	18.90	1,587.30	
10	หินคลุก (รองพื้นทาง/ไหล่ทาง) พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	12.00	409.49	4,913.88	1.3624	557.89	6,694.67	
11	ดินลูกรัง ขยายไหล่ทาง พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	20.00	249.49	4,989.80	1.3624	339.91	6,798.10	
12	ท่อ คสล. ปากถนนชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อ	5.00	784.86	3,924.30	1.3624	1,069.29	5,346.47	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				180,695.41			246,179.42	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 246,179.42 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายจรศักดิ์ อินทรฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง