

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูทับผิวถนนด้วย Para Asphaltic Concrete
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-002 สายหนองบัว - ศาลาใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน	-			
1	ประเภทงานทาง	5,536,404.57	1.3965	7,731,588.98	
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,731,588.98	
	คิดเป็นยอดเงินสุทธิ			7,731,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทาง 14,525.00 ตารางเมตร
 ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 7,731,000.00 บาท
 ค่าก่อสร้างเฉลี่ย 532.25 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายวิสูตร รัตนพาหุ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายยงยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายยงยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอากรณ์ เวศวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,905 เมตร หนา 0.05เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,525 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูทับผิวถนนด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.82-002 สายหนองบัว - ศาลาใหม่									
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	275.00	ตร.ม.	49.89	13,719.75	1.3965	69.67	19,159.63	ราคาน้ำมัน 30-30.99 บ.
2	งานรองพื้นหินคลุก	44.00	ลบ.ม.	363.67	16,001.48	1.3965	507.87	22,346.07	
3	งานลาดผิวยาง Tack Coat	14,525.00	ตร.ม.	13.66	198,411.50	1.3965	19.08	277,081.66	
4	งานผิวทาง Para Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	14,525.00	ตร.ม.	317.00	4,604,425.00	1.3965	442.69	6,430,079.51	
5	ตีเส้น thermoPlastic Paint (สี ขาว) กว้าง 0.10 ม.	561.00	ตร.ม.	301.78	169,298.58	1.3965	783.44	236,425.47	
6	ตีเส้น thermoPlastic Paint (สี เหลือง) กว้าง 0.15 ม.	435.00	ตร.ม.	301.78	131,274.30	1.3965	607.48	183,324.56	
7	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ซับ ซ้ำๆ)	5.00	จุด	905.00	4,525.00	1.3965	6.98	6,319.16	
8	ป้ายจราจรแบบ บ - 1 (เสาคอนกรีต)	1.00	ป้าย	2,264.00	2,264.00	1.3965	1.40	3,161.68	
9	ป้ายจราจรแบบ ต - 11 (เสาคอนกรีต)	2.00	ป้าย	2,474.00	4,948.00	1.3965	2.79	6,909.88	
10	ป้ายจราจรแบบ ต - 13 (เสาคอนกรีต)	3.00	ป้าย	2,474.00	7,422.00	1.3965	4.19	10,364.82	
11	ป้ายจราจรแบบ ต - 15 (เสาคอนกรีต)	1.00	ป้าย	2,474.00	2,474.00	1.3965	1.40	3,454.94	
12	Guard rail Class 2 Type 1	64.00	เมตร	1,088.14	69,640.96	1.3965	1,519.59	97,253.60	
	ยอดยกไป				5,224,404.57			7,295,880.98	

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยปูทับผิวถนนด้วย Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.๘2-002 สายหนองบัว - ศาลาใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,905 เมตร หน้า 0.05เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,525 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				5,224,404.57			7,295,880.98	
13	ป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมป้าย ต. - หลอด LED ติดตั้งชุดกล่องป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 60x75 ซม. - พร้อมชุดหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า 120 หลอด 4 มม - แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ - แบตเตอรี่ ขนาด 12 V, 12 Ab - กล่องเหล็กกันน้ำบรรจุอุปกรณ์ ติดตั้งบนเสาเหล็ก ชุดกัลป์วาไนซ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 3 เมตร	16.00	ชุด	19,500.00	312,000.00	1.3965	27,231.75	435,708.00	
14	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				5,536,404.57			7,731,588.98	

หมายเหตุ เป็นเงิน 7,731,588.98 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณาการ
(นายขจรศักดิ์ อินทุฤทธิ์)

(ลงชื่อ)  รัตนา
(นายวิสูตร รัตนาพา)

(ลงชื่อ)  รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน