



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสาย
ห้วยเทียน - ห้วยยาน หมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการ
คำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายห้วยเทียน - ห้วยยาน หมู่ที่ ๑ ราคาากลาง
ในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวเทียน -หัวยาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	156,577.16	1.3624	213,320.72	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			216,320.72	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>216,000.00</u>	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 216,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 540.00 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร รัตนพาท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ช่วยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหัวเวียง - หัวยาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร เหลือข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหัวเวียง - หัวยาน								นับปี 25 บ.
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400	1.67	668.00	1.3624	2.28	910.08	
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20	396.31	7,926.20	1.3624	539.93	10,798.65	
3	แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง	เมตร	100	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54	
4	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	400	25.00	10,000.00	1.3624	34.06	13,624.00	
5	เหล็ก RB15 mm (13.87 กก./เส้น)	กก.	97.09	19.85	1,927.24	1.3624	27.04	2,625.67	
6	เหล็ก RB19 mm (22.30 กก./เส้น)	กก.	22.30	22.28	496.84	1.3624	30.35	676.90	
7	ผิวทางคอนกรีต (240 Ksc.)	ตร.ม.	400	300.00	120,000.00	1.3624	408.72	163,488.00	
8	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400	11.88	4,752.00	1.3624	16.19	6,474.12	
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76	13.43	1,020.68	1.3624	18.30	1,390.57	
10	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	386.31	7,726.20	1.3624	526.31	10,526.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				156,577.16			213,320.72	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 213,320.72 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง