



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ - นาคู ๒ หมู่ที่ ๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง จึงได้จัดทำราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ - นาคู ๒ หมู่ที่ ๓ ราคาากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
โครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ - นาคู 2
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	126,100.86	1.3624	171,799.81	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
5	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
6	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,799.81	
	ปรับลดยอดเงินสุทธิ			<u>174,000.00</u>	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิสูตร รัตนพาหุ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ ช่วยกุล)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ - นาคู 2

บุกเบิกถนนกว้าง 4 เมตร ทำผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ

ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน และขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

22 มีนาคม 2560

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ - นาคู 2								น้ำมัน 25 บ.
1	ถมปาชุด	ตรม.	620	1.67	1,035.40	1.3624	2.28	1,410.63	
2	หินผ่านตะแกรง พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	208	370.31	77,024.48	1.3624	504.51	104,938.15	
3	หินคลุก พร้อมเกลี่ยและบดอัดเรียบ	ลบ.ม.	72	414.90	29,872.80	1.3624	565.26	40,698.70	
4	วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 $\varnothing$ 0.40 เมตร	ท่อน	5	784.86	3,924.30	1.3624	1,069.29	5,346.47	
	พร้อมยาแนวและกลบกลับ								
5	วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 $\varnothing$ 1 เมตร	ท่อน	6	2,238.98	13,433.88	1.3624	3,050.39	18,302.32	
	พร้อมยาแนวและกลบกลับ								
6	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.35 เมตร	เมตร	6	135.00	810.00	1.3624	183.92	1,103.54	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				126,100.86			171,799.81	

หมายเหตุ คิดเป็นเงิน 171,799.81 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายขจรศักดิ์ อินทฤทธิ์)

(นายวิสูตร รัตนพาหุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง